



ประกาศเทศบาลตำบลสิชล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลสิชล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสราญชล ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม เป็นจำนวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสรายุชล ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ของเดิม		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิขิต		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	733,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสรายุชล ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ของเดิม โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม ได้ถนนกว้าง 5.90-7.80 เมตร ยาวรวม 366 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 1.762 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิขิต เลขที่ 6/2568		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	23 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 733,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสรายุชล ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม		
5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นางสาวพิณรัตน์ อารักษ์าโรจน์ รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ	
6.2	นายองอาจ วารี ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
6.3	นางสาวกนกพร นุ่นสังข์ นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหมู่บ้านสวนชล ด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ลิขิต อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลิขิต
 แบบเลขที่ 6/2568
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 68
 ปริมาณงาน

โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม ได้ถนนกว้าง 5.90 - 7.80 เมตร ยาวรวม 366 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 1,762 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิขิต

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	733,825.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	733,825.98	
	คิดเป็นราคากลางเพียง (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	733,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.366 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,002,732.24 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิณรัตน์ อารักขาโรจน์)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกนกพร นุ่นสังข์)

นิติกรปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหมู่บ้านสรณูชล ด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ลิขล อ.ลิขล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลิขล

แบบเลขที่ 6/2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23-ก.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม(Skin Patch)ปรับระดับผิวทางหนา 5 ซม.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดดอ (FALSE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,762.00	15.48	27,275.76	1.4054	21.76	38,333.35
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,762.00	267.43	471,211.66	1.4054	375.85	662,240.87
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	18.00	260.00	4,680.00	1.4054	365.40	6,577.27
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	73.00	260.00	18,980.00	1.4054	365.40	26,674.49
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								733,825.98

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

522,147.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพินรัตน์ อารักขาโรจน์)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอจจา วารี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกนกพร นุ่นสังข์)

นิติกรปฏิบัติการ