

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------|
| 1. ชื่อโครงการ | | | |
| โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศุภโยคพัฒนา | | | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสีชล | | | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | |
| 3. ลักษณะงาน โดยปูทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสีส้มหรือสีอื่น ขนาด 40 x 40 x 3.5 เซนติเมตร | | | |
| ได้พื้นที่ทางเท้ารวม 85 ตารางเมตร พร้อมขอบคันหินใหญ่ทรงมนคอนกรีตอัดแรงสีเทา ขนาด 15 x 30 x 100 เซนติเมตร | | | |
| ได้ความยาวรวม 128 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสีชล เลขที่ 1/2560 | | | |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | |
| 5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศุภโยคพัฒนา | | | |
| 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศุภโยคพัฒนา (แบบ ปร.4) | | | |
| 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) | | | |
| 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) | | | |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| 1. นายวรพนธ์ | บุญเสริมสุข | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสำราญ | เสรีवास | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิโชค | พรหมเพชร | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสีชล

ที่ นศ. ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทางเท้า ถนนสุขโยคพัฒนา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีชล (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีชล ที่ ๔๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทางเท้า ถนนสุขโยคพัฒนา

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคางานปรับปรุงทางเท้า ถนนสุขโยคพัฒนา ตามวงเงิน ที่กองช่างได้ประมาณราคาไว้แล้วนั้น คือราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ ร่วมกันประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีชล คณะกรรมการฯ มีมติให้ราคางานปรับปรุงดังกล่าว ตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ ยึดถือเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างในการนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- คงใช้วิธีนี้เป็นเกณฑ์ในการจัดจ้างต่อไป

(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาล

๕๕-๐๕๐

๐๔๖๖
๕๖๖

นายชาญวิวัฒนา อสระวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

20 มี.ก. 2560

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงทางเท้า.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนสุขโยคพัฒนา.....แบบเลขที่.....๑/๒๕๖๐.....รายการเลขที่.....
 ฝ่ายประมาณราคา.....ช่าง..... กอง.....ช่าง..... กรม.....
 ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสุขโยคพัฒนา โดยปูทางเท้าด้วย บล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสี่เหลี่ยมหรือสี่อื่น ขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ เซนติเมตร ได้พื้นที่ทางเท้า รวม ๘๕ ตารางเมตร พร้อมขอบคันหินใหญ่ทรงมนคอนกรีต อัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ เซนติเมตร ได้ความยาวรวม ๑๒๘ เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลลิขิต								
๑	ทรายหยาบ	๖	ม ^๓	๓๐๐	๑,๘๐๐	๕๖	๒๗๖	๒,๐๗๖	
๒	คอนกรีตหยาบ st. ๑๘๐ Ksc	๗	ม ^๓	๑,๗๗๕	๑๒,๔๒๕	๒๔๕	๑,๗๑๕	๑๔,๑๔๐	
๓	บล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสี่เหลี่ยมหรือสี่อื่นขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ เซนติเมตร	๕๓๒	แผ่น	๙๓	๔๙,๔๗๖	๒๘	๑๔,๘๗๖	๖๔,๓๕๒	
๔	ขอบคันหินใหญ่ทรงมนสี่เหลี่ยมขนาดยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๒๘	ก้อน	๑๖๕	๒๑,๑๒๐	๕๐	๖,๔๐๐	๒๗,๕๒๐	
๕	ค่าแรงย้ายท่อประปา, ค่ารื้อคันหิน, พื้นทางเท้า ของเดิมพร้อมขนทิ้ง (เหมาจ่าย)							๗,๕๐๐	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๑๑๕,๖๐๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)
 ปลัดเทศบาลตำบลลิขิต

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลสีชล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....
 ประเภท.....งานทาง.....
 เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลสีชล.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนศุภโยคพัฒนา.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กอง.....ช่าง.....กรม.....
 แบบเลขที่.....๑/๒๕๖๐.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาวันที่.....๑๕.....เดือน.....มีนาคม.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง	๑๑๕,๖๐๘	๑.๓๘๒๒	๑๕๙,๗๙๓
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๙,๗๙๓
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๐,๐๐๐
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการปรับปรุงทางเท้า.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนสุขโยคพัฒนา.....ตำบล...สีชล.....อำเภอ...สีชล.....จังหวัด...นครศรีธรรมราช.....

ประมาณราคาทั้งหมด...จำนวน.....๒.....แผ่น.....

ประมาณราคาวินาที.....๑๕.....เดือน.....มีนาคม.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุขโยคพัฒนา	๑๕๐,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๐,๐๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

การแบ่งงวดงานการปรับปรุงทางเท้า ถนนศุภโยคพัฒนา

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปูทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสีส้มหรือสีอื่น ขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ ซม. ได้พื้นที่ทางเท้ารวม ๘๕ ตารางเมตร พร้อมขอบคันหินใหญ่ทรงมนคอนกรีตอัดแรงสีเทาขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. ได้ความยาวรวม ๑๒๘ เมตร และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดพร้อมทั้งเก็บกวาด ปรับแต่ง ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน



(นายสมยศ สังสุธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง