

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีชล-ท่าศาลา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสีชล		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		
3. ลักษณะงาน	โดยปูทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสี่เหลี่ยมหรือสี่อื่น ขนาด 40 x 40 x 3.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ทางเท้ารวม 295 ตารางเมตร พร้อมขอบคันหินใหญ่ทรงมนคอนกรีตอัดแรงสีเทา ขนาด 15 x 30 x 100 เซนติเมตร ได้ความยาวรวม 367 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลสีชล เลขที่ 2/2560		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 เมษายน 2560	เป็นเงิน 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีชล-ท่าศาลา		
5.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีชล-ท่าศาลา (แบบ ปร.4)		
5.2	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)		
5.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายวรพนธ์	บุญเสริมสุข	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ	เสรีवास	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
3. นายสิทธิโชค	พรหมเพชร	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิชล

ที่ นศ. ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทางเท้า ถนนสิชล-ท่าศาลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิชล (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล ที่ ๔๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทางเท้า สิชล-ท่าศาลา

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคางานปรับปรุงทางเท้า ถนนสิชล-ท่าศาลา ตามวงเงิน ที่กองช่างได้ประมาณราคาไว้แล้วนั้น คือราคา ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ ร่วมกันประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิชล คณะกรรมการฯ มีมติให้ราคางานปรับปรุงดังกล่าว ตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ ยึดถือเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างในการนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลสิชล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ได้ทราบแล้ว

- ด่วนให้รีบดำเนินการตามคำสั่ง
ต่อไป

12 เม.ย. 60

อ.อ.อ.
อ.อ.อ.

นายชาญวิวัฒนา อสระวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

12 เม.ย. 60

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนลิขล-ท่าศาลา.....แบบเลขที่.....๒/๒๕๖๐.....รายการเลขที่.....
 ฝ่ายประมาณราคา.....ช่าง..... กอง.....ช่าง..... กรม.....
 ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๒.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน ลิขล-ท่าศาลา โดยปูทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้น ทางเท้าพิมพ์ลายสีส้มหรือสีอื่น ขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ เซนติเมตร ได้พื้นที่ทางเท้ารวม ๒๙๕ ตารางเมตร พร้อมขอบคัน หินใหญ่ทรงมน คอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ เซนติเมตร ได้ความยาวรวม ๓๖๗ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล ลิขล								
๑	ทรายหยาบ	๑๔	ม ^๓	๓๐๐	๔,๒๐๐	๔๖	๖๔๔	๔,๘๔๔	
๒	คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ Ksc	๑๕	ม ^๓	๑,๗๗๕	๒๖,๖๒๕	๒๔๕	๓,๖๗๕	๓๐,๓๐๐	
๓	บล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสีส้มหรือสีอื่น ขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ เซนติเมตร	๑,๘๔๔	แผ่น	๙๓	๑๗๑,๔๙๒	๒๘	๕๑,๖๓๒	๒๒๓,๑๒๔	
๔	ขอบคันหินใหญ่ทรงมนสี่เหลี่ยมขนาดยาว ๑.๐๐ เมตร	๓๖๗	ก้อน	๑๖๕	๖๐,๕๕๕	๕๐	๑๘,๓๕๐	๗๘,๙๐๕	
๕	ค่าแรงย้ายประปา,ค่าแรงรื้อคันหิน,พื้นทางเท้า ของเดิม พร้อมขนทิ้ง (เหมาจ่าย)							๑๓,๐๐๐	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๓๕๐,๑๗๓	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิขล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลสีชล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

ประเภท.....งานทาง.....

เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลสีชล.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนสีชล-ท่าศาลา.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กอง.....ช่าง.....กรม.....

แบบเลขที่.....๒/๒๕๖๐.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น

ประมาณราคาวันที่.....๑๒.....เดือน.....เมษายน.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง	๓๕๐,๑๗๓	๑.๓๘๒๒	๔๘๔,๐๐๙
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐..... %			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๔,๐๐๙
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๗๐,๐๐๐
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาส)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนสิชล-ท่าศาลา.....ตำบล...สิชล.....อำเภอ...สิชล.....จังหวัด...นครศรีธรรมราช.....

ประมาณราคาทั้งหมด...จำนวน.....๒.....แผ่น.....

ประมาณราคาวินาที.....๑๒.....เดือน...เมษายน.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า	๔๗๐,๐๐๐	
	ถนนสิชล-ท่าศาลา		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๗๐,๐๐๐	
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาส)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสิชล

การแบ่งงวดงานการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนลิซล - ท่าศาลา

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปูทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้นทางเท้าพิมพ์ลายสีส้มหรือสีอื่นขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ ซม. ได้พื้นที่ทางเท้ารวม ๒๙๕ ตารางเมตร พร้อมขอบคั่นหินใหญ่ทรงมนคอนกรีตอัดแรงสีเทา ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. ได้ความยาวรวม ๓๖๗ เมตร และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดพร้อมทั้งเก็บกวาด ปรับแต่ง ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

(นายสมยศ สังสุณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง