

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลิขิต		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	156,000.00	บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน	โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 22 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยมกว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.60 - 0.80 เมตร ยาว 22.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิขิต เลขที่ 16/2560		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	19 กรกฎาคม 2560	เป็นเงิน	156,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9		
	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9 (แบบ ปร.4)		
	5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)		
	5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ	
2. นายสำราญ เสรีवास	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ	
3. นายสิทธิโชค พรหมเพชร	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิชล

ที่ นส. ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา
ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๒๙/๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิชล (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล ที่ ๑๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคางานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๒๙/๙ ตามวงเงินที่กองช่างได้ประมาณราคาไว้แล้วนั้น คือราคา ๑๕๖,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิชล คณะกรรมการฯ มีมติให้ราคางานก่อสร้างดังกล่าวตามที่กองช่าง
ได้ประมาณการไว้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ยึดถือเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างในการนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลสิชล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ดอกรั้วคือเป็นราคาตกลงไว้
ก็ตั้งต่อไป

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาล
๒๕/๗/๖๐

นายชาญวิทย์ อรรถวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

19 ก.ค. 2560

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๔๙/๙.....แบบเลขที่.....๑๖/๒๕๖๐.....รายการเลขที่.....
 ฝ่ายประมาณราคา ช่าง..... กอง.....ช่าง..... กรม.....
 ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๔๙/๙ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวม ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร และก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลลิซล								
	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	หินคลุก	๒๒	ม ^๓	๒๕๐	๕,๕๐๐	๔๖	๑,๐๑๒	๖,๕๑๒	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๕	ม ^๓	๓๐๐	๑,๕๐๐	๔๖	๒๓๐	๑,๗๓๐	
๓	คอนกรีตปอร์ตแลนด์ st.๒๔๐ กก/ซม ^๒	๑๖	ม ^๓	๒,๑๑๒	๓๓,๗๙๒	๒๔๕	๓,๙๒๐	๓๗,๗๑๒	
๔	เหล็ก Wire mesh Ø ๔ มม.	๙๙	ม ^๒	๒๕	๒,๔๗๕	๕	๔๙๕	๒,๙๗๐	
๕	เหล็กเสริม Ø ๑๒ มม.	๐.๐๑๘	ตัน	๒๐,๗๘๓	๓๗๔	๒,๘๐๑	๕๐	๔๒๔	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๑	กก.	๔๕	๔๕	-	-	๔๕	
๗	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	๔	ลบ.ฟ.	๕๓๒	๒,๑๒๘	๑๐๕	๔๒๐	๒,๕๔๘	
๘	ตะปู ๓"	๑	กก.	๕๑	๕๑	-	-	๕๑	
๙	ยางแอสฟัลท์	๓	กก.	๒๐	๖๐	๕	๑๕	๗๕	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๕๒,๐๖๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิซล

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนราชพัฒนา ขอยแยกบ้านเลขที่ ๒๙๙/๙.....แบบเลขที่.....๑๖/๒๕๖๐.....รายการเลขที่.....
 ฝ่ายประมาณราคา ช่าง..... ก่อ.....ช่าง..... กรม.....
 ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	๒.ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑	ม ^๓	๓๐๐	๓๐๐	๔๖	๔๖	๓๔๖	
๒	คอนกรีตหยาบรองท่อ St ๑๘๐ กก/ซม ^๒	๑	ม ^๓	๑,๘๒๒	๑,๘๒๒	๒๔๕	๒๔๕	๒,๐๖๗	
๓	คอนกรีตปอร์ตแลนด์ St ๒๔๐ กก/ซม ^๒	๗	ม ^๓	๒,๑๑๒	๑๔,๗๘๔	๒๔๕	๑,๗๑๕	๑๖,๔๙๙	
๔	เหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๐	ตัน	๒๒,๕๒๕	๒,๙๐๖	๒,๘๐๑	๓๖๑	๓,๒๖๗	
๕	เหล็กเสริม Ø ๙ มม.	๐.๒๙๔	ตัน	๒๐,๖๐๑	๖,๐๕๗	๒,๘๐๑	๘๒๓	๖,๘๘๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๑๓	กก.	๔๕	๕๘๕		-	๕๘๕	
๗	เหล็ก L ๗๕x๗๕x๕.๕ มม.	๒	ท่อน	๑,๐๖๐	๒,๑๒๐	๓๔๙	๖๙๘	๒,๘๑๘	
๘	ลวดเชื่อม	๑	กิโลกรัม	๒๘๐	๒๘๐		-	๒๘๐	
๙	ท่อPVC Ø ๓"	๑	ท่อน	๓๕๙	๓๕๙	๑๐๗	๑๐๗	๔๖๖	
๑๐	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๕๐	ลบ.ฟ.	๕๓๒	๒๖,๖๐๐	๑๐๕	๕,๒๕๐	๓๑,๘๕๐	
๑๑	ตะปู ๓"	๑๙	กก.	๕๑	๙๖๙		-	๙๖๙	
๑๒	สีกันสนิม	๑	กิล.	๒๘๐	๒๘๐	๘๔	๘๔	๓๖๔	
๑๓	น้ำมันสนหรือทินเนอร์	๑	กิล.	๒๖๑	๒๖๑		-	๒๖๑	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๖๖,๖๕๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิซล

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวิาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลสีชล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....
 ประเภท.....งานถนนและท่อเหลี่ยม.....
 เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลสีชล.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๔๙/๙.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กอง...ช่าง...กรม.....
 แบบเลขที่.....๑๖/๒๕๖๐.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๒.....แผ่น
 ประมาณราคาวันที่.....๑๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง	๕๒,๐๖๗	๑.๔๐๑๙	๗๒,๙๙๓
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๖๖,๖๕๒	๑.๒๗๘๒	๘๕,๑๙๕
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐..... %			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๘,๑๘๘
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๖,๐๐๐
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

สถานที่ก่อสร้าง..ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๙๙/๙..ตำบล..สีชล.....อำเภอ..สีชล....จังหวัด..นครศรีธรรมราช..

ประมาณราคาทั้งหมด...จำนวน.....๓.....แผ่น.....

ประมาณราคาวินาที.....๑๘.....เดือน.....กรกฎาคม.....พศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๙๙/๙	๑๕๖,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๖,๐๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังข์สุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

การแบ่งงวดงานการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ ๒๒๙/๙

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน
รวมไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสี่เหลี่ยม
กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด
พร้อมทั้งเก็บกวาด ปรับแต่งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน



(นายสมยศ สังสุณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง